

Załącznik nr 1

Drozd Spółka Jawna PRZEDMIAR
Instalacja chłodnicza z odzyskiem ciepła w rozbudowywanym zakładzie rozbioru i przetwórstwa mięsa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 5 d.1 0209-01 analogia	Przewody kabelkowe OWY 4x4mm ²	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
18	KNNR 5 d.1 0209-01 analogia	Przewody kabelkowe OMY 3x0,75mm ²	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
19	KNNR 5 d.1 0209-01 analogia	Przewody kabelkowe OWY 3x0,75mm ²	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
20	KNNR 5 d.1 0209-01 analogia	Kabel grzewczy	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
21	KNNR 5 d.1 1105-07	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
22	KNNR 5 d.1 0404-02	Tablice rozdzielcze - sterownicze układ freonowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Instalacja glikolowa			
23	KNR-W 2-15 d.2 0110-06	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 63 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		126	m	126.000	
				RAZEM	126.000
24	KNR-W 2-15 d.2 0208-03 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 90 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych	m		
		81	m	81.000	
				RAZEM	81.000
25	KNR-W 2-15 d.2 0208-03 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
26	KNR-W 2-15 d.2 0208-04 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
27	KNR-W 2-15 d.2 0116-04	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych - podejście do chłodnic	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
28	KNR-W 2-15 d.2 0116-04	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych - podejście do chłodnic	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
29	KNR-W 2-15 d.2 0132-06	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50mm - zawory pneumatyczne zaciskowe	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
30	KNR-W 2-15 d.2 0132-06	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50mm - zawory PVC-U klejone	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
31	KNR-W 2-15 d.2 0132-06	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50mm	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
32	KNR-W 2-15 d.2 0518-06 analogia	Przepustnice 160 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

