

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 0-34 d.2 0104-11 analogia	Izolacja rurociągów otulinami z kuarczku syntetycznego 64/19	m		
		145	m	145.000	
				RAZEM	145.000
34	KNR 0-34 d.2 0101-13 analogia	Izolacja rurociągów otulinami z kuarczku syntetycznego 89/19	m		
		95	m	95.000	
				RAZEM	95.000
35	KNR 0-34 d.2 0101-13 analogia	Izolacja rurociągów otulinami z kuarczku syntetycznego 108/19	m		
		135	m	135.000	
				RAZEM	135.000
36	KNR 0-34 d.2 0101-13 analogia	Izolacja rurociągów otulinami z kuarczku syntetycznego 160/19	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
37	KNR-W 2-15 d.2 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		353	m	353.000	
				RAZEM	353.000
38	KNR-W 2-15 d.2 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
		1	prób.		1.000
		353	m	353.000	
				RAZEM	353.000
39	KNR 7-07 d.2 0101-01	Pompa do obiegu glikolu o mocy minimum 5,5 kW	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR AT-13 d.2 0107-04 analogia	Konstrukcje wsporcze pod rurociągi glikolowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	7-24 0509- d.2 03	Dostawa glikolu propylenowego	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 7-24 d.2 0124-01 analogia	Agregat chłodniczy glikolowy o mocy chłodniczej minimum 240 kW	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 7-24 d.2 0130-02	Skraplacz powietrzny o wydajności minimum 195 kW	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR-W 2-15 d.2 0110-04	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 40 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
45	KNR-W 2-15 d.2 0132-05	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm - Zawór PCV	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
46	KNR-W 2-15 d.2 0208-03	Dostawa materiałów do połączeń rurociągów PVC	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 2-15 d.2 0211-05	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połączeniach klejonych - Podłączenie chłodnic	podej.		
		10	podej.	10.000	
				RAZEM	10.000
48	KNR-W 2-15 d.2 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
49	KNR-W 2-15 d.2 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm)	m		

